



NOTA: ÁREA HACHURADA EXECUTADA.

EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO - 1Hr - 7º ANDAR - Lado Sul				
ITEM	QUANT.	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	LEGENDA
1	2	Fancolete Hospitalar, Modelo FCDFA-HS, 15 TR, G41 - Fabricante TROX ou similar	CJ	EV-1
2	9	Fancolete Hospitalar, Modelo FCDFA-HS, 2 TR, G41 - Fabricante TROX ou similar	CJ	EV-2
3	15	Exaustor axial ultra compacto para instalação em forro de gesso, vazão 80 m³/h, fab. Ventsakt	CJ	EXA-1
4	1	Exaustor axial ultra compacto para instalação em forro de gesso, vazão 100 m³/h, fab. Ventsakt	CJ	EXA-2
5	8	Split do tipo III - Wall de 9.000 BTU/h	CJ	SP-1
6	3	Split do tipo III - Wall de 12.000 BTU/h	CJ	SP-2
7	3	Split do tipo III - Wall de 18.000 BTU/h	CJ	SP-3
8	8	Condensadora circular de 9.000 BTU/h	CJ	CD-1
9	3	Condensadora circular de 12.000 BTU/h	CJ	CD-2
10	5	Condensadora circular de 18.000 BTU/h	CJ	CD-3
11	11	Condensadora circular de 24.000 BTU/h	CJ	CD-4
12	2	UTA - Unidade de tratamento de ar de 2 TR com expansão direta, módulo ventilador (com ventilador do tipo inverter de frequência), módulo trocador, módulo misturador, filtragem (G4) e pressão estática de 100 mmH ₂ O - Fabricante TROX ou similar	CJ	UTA-1
13	3	UV - Unidade ventiladora com filtragem (FBI-HO 35H), vazão de 1.500 m³/h, fab. SPEEDAIR ou similar	CJ	UV-1
14	2	Diffusor HDR - 43 (12" x 12") com registro e acessórios da Seimel ou similar	CJ	DIF-1
15	4	Diffusor HDR - 43 (18" x 18") com registro e acessórios da Seimel ou similar	CJ	DIF-2
16	2	Grelha de retorno HDR - 43 (12" x 21") com registro e acessórios da Seimel ou similar	CJ	GRE-1
17	2	Grelha de retorno HDR - 43 (12" x 12") com registro e acessórios da Seimel ou similar	CJ	GRE-2
18	4	Dumper Controlador de Vazão de Ar - DCV (200x300) - Fabricante Tropical ou similar	CJ	DAM-1
19	2	Dumper Controlador de Vazão de Ar - DCV (200x400) - Fabricante Tropical ou similar	CJ	DAM-2
20	2	Bandeja de recolhimento de condensado (0,78 x 1,57) m	CJ	→
21	1	Duto flexível DN 40 mm	m	→
22	4	Duto flexível DN 80 mm	m	→
23	3	Tomada de Ar Externo (200 x 100) - TAE - com filtro MFP, fabricante Tropical Test ou similar	CJ	TAE-1
24	3	Tomada de Ar Externo (300 x 100) - TAE - com filtro MFP, fabricante Tropical Test ou similar	CJ	TAE-2
25	160	Duto flexível DN 100 mm	m	→
26	5	Duto flexível DN 125 mm	m	→
27	50	SUPOORTE EM CANTONEIRA PARA DUTOS	UNID.	→
28	2	Termostato eletrônico com display com 2 estágios, fab. Carrier ref. CXL2PRA03 ou similar	UNID.	→
29	449	Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento térmico	m	→
30	211	Tubo em cobre flexível, DN 3/2", com isolamento térmico	m	→
31	491	Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento térmico	m	→
32	293	Tubo em cobre flexível, DN 5/8", com isolamento térmico	m	→
33	19	Duto de 200 x 270 mm de chapa galvanizada com 50 mm de lã de vidro e acessórios	m	→
34	7	Duto de 200 x 250 mm de chapa galvanizada com 50 mm de lã de vidro e acessórios	m	→
35	5	Duto de 100 x 100 mm de chapa galvanizada com 50 mm de lã de vidro e acessórios	m	→
36	49	Duto de 200 x 100 mm de chapa galvanizada com acessórios	m	→
37	50	Duto de 200 x 100 mm de chapa galvanizada com acessórios	m	→
38	100	TESTE DE ESTANQUEIDADE DUTOS, EXECUTADOS CONFORME AS RECOMENDAÇÕES DO MANUAL	%	→
39	12	PRANCHA, AIR DUCT LEAKAGE TEST MANUAL	UNID.	→
40	1	AS BUILT do projeto de climatização	CJ	→

LEGENDA	DESCRIÇÃO
	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT
	CONDENSADORES
	FANCOLETE HOSPITALAR
	DUTO FLEXÍVEL
	TAE - TOMADA DE AR EXTERNO
	GRELHAS DE EXAUSTÃO
	LINHA DE GÁS (tubo em cobre flexível com isolamento térmico, sucção e expansão)
	DIFFUSOR DE INSUFLAÇÃO
	EXAUSTOR - MODELOS DESCRITOS EM PROJETO
	UTA - UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR
	UV - UNIDADE VENTILADORA

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO: 
ENG. MEC. JOÃO GUALBERTO LEITE CÂMARA-CREA 4853/D

HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO

RECIFE / PE

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

CONTEÚDO:		REV.
SÉTIMO ANDAR - LADO SUL - HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO		01
REVISÃO:	DESCRIÇÃO: Climatização do sétimo pavimento do Hospital da Restauração, renovação e exaustão.	
REV. 01		
QUADRO DE ÁREAS (m²):	ESCALA:	PRANCHA:
CONSTRUÇÃO 00.000,00m²	1/125	01/01
REFORMA 00.000,00m²	DATA:	
AMPLIAÇÃO 00.000,00m²	SETEMBRO/2024	REV/01
ÁREA TOTAL DA CONSTRUÇÃO 00.000,00m²		

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SESIPE
DIRETORIA GERAL DE INFRAESTRUTURA - DGI

GERÊNCIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO - GOM
END.: RUA DONA MARIA AUGUSTA NOGUEIRA, N° 519,
BONGI, RECIFE, PE. CEP. 50.751-530 FONE/FAX: (81)
3184-0283

